



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS

Obra	PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO		Data	00/00/2022
Local	RUA XXXXX		Projeto	XXX-XX
			Base SINAPI	AGOSTO/21

Item	Discriminação	Referencia SINAPI	Quant.	Unid.	Preço	Sub Total
1	SERVIÇOS INICIAIS					
1.1	Placa de obra conforme modelo PMAM - 1,00x2,50m	74209/1		m ²		
	SUB TOTAL ITEM 1					
2	TERRAPLENAGEM					
2.1	Escavação vertical a céu aberto com escavadeira hidráulica, incluindo carga, transporte e descarga (DMT 1000m)	101266		m ³		
2.2	Espalhamento e compactação de aterros	96385		m ³		
	SUB TOTAL ITEM 2					
3	DRENAGEM					
3.1	Fornecimento e assentamento de tubos de concreto em valas, incluindo colchão de areia e=10cm, e escavação de 1,5m ² /m					
3.1.1	BSTC 30cm	83676		m		
3.1.2	BSTC 40cm	83677		m		
3.1.3	BSTC 50cm	83678		m		
3.2	Caixas coletoras (bocas de lobo) em alvenaria de blocos de cimento maciços, conforme projeto, tipos 1 e 2	83659		un		
3.3	Fornecimento e assentamento de grelha de ferro fundido 30x90cm	83716		un		
	SUB TOTAL ITEM 3					
4	MEIO FIO E PAVIMENTAÇÃO					
4.1	Regularização e compactação de subleito para recebimento de base e pavimentação - 100% do PI	72961		m ²		
4.2	Fornecimento e assentamento de meio-fio de concreto simples, com 12/15x30x100cm, fck 35MPa, rejuntados com argamassa 1:4, incluindo reaterro pelo lado do passeio como proteção	94273		m		
4.3	Calçamento com lajotas sextavadas de concreto com 25x25x8cm fck 35MPa, assentes sobre colchão de areia de 10cm mínimo, incluindo confinamento e calafetagem de juntas por espalhamento de areia, e compactação do pavimento com rolo liso	92394		m ²		
	SUB TOTAL ITEM 4					
5	SINALIZAÇÃO					
5.1	Placas de regulamentação de tráfego, modelo R19 (40km/h) - limite de velocidade, padrão DENATRAN, incluindo poste em tubo de aço DN 1 1/2", sapata de concreto e acessórios de fixação			un		
	SUB TOTAL ITEM 5					
6	CALÇADAS					
	COMPOSIÇÃO - 03					



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS

Obra	PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO	Data	00/00/2022
Local	RUA XXXXX	Projeto	XXX-XX
		Base SINAPI	AGOSTO/21

Item	Discriminação	Referencia SINAPI	Quant.	Unid.	Preço	Sub Total
6.1	Execução e compactação de aterro com material argiloso em passeios, espessura média 15cm	94316	93,00	m ³	33,00	
6.2	Lastro de brita corrida 3/4 em camada de 5cm	96622	24,00	m ³	123,00	
6.3	Calçada em concreto, preparo mecanizado (usinado), espalhamento manual, fck 20Mpa, espessura 7cm regularizado e desempenado e vassourado, incluindo zonas inclinadas das rampas de acessibilidade	94991	33,50	m ³	490,00	
6.4	Fornecimento e assentamento de placas cimentícias podotacteis direcionais, na cor vermelha, peças de 45x45cm, com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3, incluindo rejunte, no comprimento dos passeios e reampas de acessibilidade	composição	143,50	m ²	54,00	
SUB TOTAL ITEM 6						
CUSTO DE SERVIÇOS (valor expresso em reais)						
BDI APLICADO (já incluído nos preços unitários)						24,16%
CUSTO TOTAL (valor expresso em reais)						

(Responsável Técnico)
(CREA / CAU)