

Relatório de Volumes

Projeto: C:\Users\user\AppData\Local\Temp\1_1_GRANF_INFRA_AM_PAV_RUA MARIA OLINDA VIEIRA - Cópia_1_22295_03dd6063.sv\$

Alinhamento: ALINHAMENTO RUA MARIA OLINDA VIEIRA

Grupo de Seções: SL Collection - 2

Estaca Inicial: 0+3.499

Estaca Final: 7+14.915

Estaca	Semi Distância (m)	Área de Corte (m²)	Volume de Corte (m³)	Vol. Reuso (m³)	Área de Aterro (m²)	Volume Aterro (m³)	Vol. Acum. Corte (m³)	Vol. Reuso Acum. (m³)	Vol. Acum. Aterro (m³)	Dif. Vol. Acum. (m³)
0+3.499	0.00	0.68	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+8.719	2.61	1.21	4.72	4.72	0.00	1.10	4.72	4.72	1.10	3.62
0+12.184	1.73	1.69	4.95	4.95	0.02	0.03	9.67	9.67	1.12	8.55
1+0.000	3.91	1.47	12.35	12.35	0.00	0.07	22.02	22.02	1.19	20.83
2+0.000	10.00	1.63	30.90	30.90	0.00	0.00	52.92	52.92	1.19	51.73
2+5.250	2.63	1.10	7.15	7.15	0.02	0.05	60.07	60.07	1.24	58.83
2+9.055	1.90	0.84	3.68	3.68	0.03	0.09	63.75	63.75	1.33	62.41
3+0.000	5.47	0.04	4.79	4.79	0.15	0.98	68.54	68.54	2.31	66.22
3+10.000	5.00	0.18	1.08	1.08	0.11	1.27	69.61	69.61	3.59	66.02
3+17.259	3.63	0.73	3.24	3.24	0.05	0.59	72.85	72.85	4.18	68.67
4+0.000	1.37	0.79	2.07	2.07	0.04	0.13	74.92	74.92	4.31	70.61
4+5.150	2.57	0.73	3.91	3.91	0.02	0.15	78.83	78.83	4.47	74.37
5+0.000	7.43	0.88	11.92	11.92	0.00	0.19	90.76	90.76	4.65	86.10
5+10.365	5.18	0.48	7.05	7.05	0.04	0.23	97.81	97.81	4.89	92.92
6+0.000	4.82	0.31	3.86	3.86	0.08	0.57	101.66	101.66	5.46	96.21
6+4.217	2.11	0.16	1.00	1.00	0.20	0.58	102.66	102.66	6.03	96.63
6+10.000	2.89	0.16	0.94	0.94	0.37	1.61	103.60	103.60	7.65	95.95
6+18.068	4.03	0.02	0.77	0.77	0.46	3.33	104.37	104.37	10.98	93.39
7+0.000	0.97	0.02	0.04	0.04	0.43	0.87	104.41	104.41	11.84	92.57
7+8.069	4.03	0.03	0.21	0.21	0.21	2.56	104.62	104.62	14.40	90.22
7+10.000	0.97	0.33	0.35	0.35	0.04	0.23	104.97	104.97	14.63	90.34
7+14.915	2.46	0.60	2.28	2.28	0.00	0.10	107.25	107.25	14.73	92.52