

Ao Município de Águas Mornas

A/C, Comissão de Licitação

Esclarecimentos referente a “PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E/OU IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO N° 098/2023, DA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, Sendo o objeto a Contratação de empresa para construção de passeio/calçadas da Rua José Francisco Kuhnen, Fazenda do Sacramento, Águas Mornas, numa extensão de 740,00 metros, no Município de Águas Mornas/SC”.

Segue o parecer,

- 1- No item – 1.2.2, - CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO N° 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 – (SINAPI – 101189), da planilha orçamentária não está previsto a quantidade de mourões para travamento, conforme demonstrado do projeto. Ou seja, verificando a quantidade na composição de preço do referido item, percebemos que não está previsto a quantidade total de mourões. Na composição de preço, o subitem “MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, *10 X 10* CM, H= 3,00 M”, consta apenas 0,40 unidade, por metro, comprovando assim que está previsto os mourões de travamento.

As cercas serão apenas realocadas, assim, não serão executadas novas cercas, havendo duplicidade de item realocação x execução.

- 2 - No item – 1.2.3, - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 – (SINAPI - 97625)

Inserida memória de cálculo, de acordo com a planta muro+escada a demolir, os valores se encontram ajustados de acordo com referências com valores de acordo com a atividade, já executadas em outras obras de mesma complexidade.

- 3 - No item – 1.2.4, - DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS EM CONCRETO EXISTENTES – (PRÓPRIO – NES-09),

Inserida memória de cálculo, de acordo com a planta muro+escada a demolir, os valores se encontram ajustados de acordo com referências com valores de acordo com a atividade, já executadas em outras obras de mesma complexidade.

- 4 - No item – 1.2.5, - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 – (SINAPI – 100983),

Os valores se encontram de acordo com referências .

5- No item – 1.2.6, - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020– (SINAPI – 95876),

Os valores se encontram de acordo com referências .

6 - Percebemos uma inconsistência de informação entre planilha orçamentária e Memorial Descritivo. • Na planilha orçamentária consta no item – 2.1.4, - JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 10 X 4,5 MM (ALTURA X ESPESSURA) – (SINAPI-I – 3672), • No Memorial Descritivo consta no item 7.1 demonstra, (imagem 01):

Ajustado o memorial descritivo, inserido mão de obra para execução dela.

7 - No Memorial Descrito, demonstra as seguintes situações:

- Prever serviços de topografia, mas não está previsto na planilha orçamentária;

Previsão não requer obrigatoriedade, forma de controle geométrico da obra será definida pela empresa, sendo a forma indicada com equipamentos topográficos.

- Não descreve os serviços de Pintura de faixas e de meio fio;

Acrescidos no memorial.

- Diz no Memorial Descritivo (imagem 01). Porém percebemos vários pontos de meio fio danificado, necessitando a troca e alinhamento. Além dos serviços de rebaixamento e ajustes, conforme projeto. Todos esses serviços não estão previstos na planilha orçamentária.

Inseridos serviços na PO.

8 - Percebemos no item PRÓPRIO NES-05 - PLACA DE SINALIZAÇÃO RETANGULAR 50CM LADO - ADVERTÊNCIA - PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - POSTE INCLUSO, que a quantidade do subitem (SINAPI-I 7696), está com a quantidade errada, demonstra 3,00 metros, sendo correto 3,35 metros (0,75m + 2,10m + 0,50m), conforme projeto / Detalhamento, (imagem 02);

Composição ajustada de acordo com o demonstrado.

Jaguaruna, 15 de janeiro de 2024.